

		PLANILHA DE QUANTITATIVOS RELAÇÃO DE UNIDADES E LOCAIS		OBRA: Recuperação e pintura em unidades de estruturas de propriedade do SAAE em locais diversos do município de Piumhi-MG. DATA: NOV/2017		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS UNIDADES E LOCAIS	QUANTITATIVO - Áreas				
		UND.	ALVENARIA	PISOS	ESQ/TUBOS	TOTAL
1	Serviços de Recuperação e Pintura		(Acrílica)	(Nova Cor)	(Esmalte/Óleo)	M²
1.1	Caixa receptora calha parshall - ETA	m²	88,87	23,87	4,16	116,90
1.2	Floculadores - ETA	m²	107,63	127,66	22,62	257,91
1.3	Decantadores - ETA	m²	490,94	330,34	56,75	878,03
1.4	Filtros - ETA	m²	455,76	110,00	61,40	627,16
1.5	Tanque de Contato - ETA	m²	98,72	18,84	12,47	130,03
1.6	Caixa extravasora - ETA	m²	10,87	17,41	4,20	32,48
1.7	Estação Elevatória de Água Tratada - ETA	m²	387,07	84,28	81,65	553,00
1.8	Casa de química externa - ETA	m²	661,00	169,71	22,76	853,47
1.9	Casa de química interna - ETA	m²	1097,21	122,41	85,36	1304,98
1.10	Casa do Gerador	m²	83,51	52,93	-	-
1.11	Portões de entrada pátio ETA e postes de alambrado	m²	80,00		21,60	101,60
1.12	Reservatório em Fibra - ETA	m²	42,16	35,00	5,00	82,16
1.13	Reservatório Retangular 1.500 m3 - R1- ETA	m²	271,53	23,65	0,64	295,82
1.14	Reservatório Retangular 1.500 m3 - R1 -A - ETA (novo)	m²	322,19	68,01	9,00	399,2
1.15	Reservatório quadrado 200 m3 - R2 - ETA	m²	122,20	20,80	3,68	146,68
1.16	Reservatório hexagonal 200 m3 - R2A - ETA	m²	240,20	12,21	13,69	266,10
1.17	Reservatório hexagonal 200 m3 - R3 - Mirante Bairro Nova Piumhi	m²	240,20	12,21	13,69	266,10
1.18	Reservatório hexagonal 1.500 m3 - R6 - Miranate Bairro: Nova Piumhi	m²	538,00	54,72	16,08	608,80
1.19	Reservatório hexagonal 1.500 m3 - R4 - Cruz do Monte e postes de alambrado	m²	614,50	54,72	16,08	685,30
1.20	Reservatório circular - Praça Francisco Campos - Centro R ₅	m²	393,27	88,25	1,30	482,82
1.21	Prédio sede do SAAE área interna - Praça Zeca Soares	m²	1.173,40	-	-	1.173,40
1.22	Prédio sede do SAAE área externa, inclusive passeios cascata - Praça Zeca Soares	m²	432,00	102,00	-	534,00
1.23	Sede do SAAE externo (galpões, abrigo func.)	m²	792,00	-	-	792,00
1.24	Sede do SAAE muros laterais internos e fundos ambos os lados	m²	665,70	-	-	665,70
1.25	Sede do SAAE - portal em alumínio fachada, gradil, portões laterais e fundos	m²	-	-	150,00	150,00
1.26	Casa de força, calha parshall, elevatória de esgoto, alambrado - Av. Contorno - B. Morada do Sol	m²	402,24		24,00	426,24
1.27	Casa de cloração Povoado de Penedos (interno e externo)	m²	110,00		4,00	114,00
1.28	Casa de cloração Povoado de Lagoa dos Martins (interno e externo)	m²	88,23		14,75	102,98
1.29	Casa de Apoio - ETE	m²	159,10		8,12	167,22
	TOTAL GERAL	m²	10.168,50	1.529,02	653	12.214,08

Engº José Antônio Sansoni Júnior - CREA MG 129.545/D
 ENGENHEIRO CIVIL - SAAE - PIUMHI-MG

I

=====